

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI (TOOLBOX TALKS)

No: 258

Hazırlayan: Mustafa KESKİNPALA
31 Ekim 2011

BETON MİKSERİ ÇALIŞMA TALİMATI

- 1) Araç çalıştırılmadan önce, motor yağı, radyatör suyu, lastik havaları, fren ve stop lambaları ile sağ-sol sinyal lambaları kontrol edilecektir.
- 2) Mikser kazan dönüş tesisatı kontrol edilecek ve dönüşü kontrol edilecektir.
- 3) Mikser yağ tankı kontrol edilecek, eksik ise tamamlanacaktır.
- 4) Doluma girmeden önce yıkama suyunu boşalıp boşalmadığı kontrol edilecektir
- 5) Mikser yanaşırken kazan ters döner konumda olacaktır.
- 6) Beton nakline gidilmeden önce mikser su deposu kontrol edilecek, eğer boş ise doldurulacaktır.
- 7) Mikserdeki beton boşalıldıktan sonra kazan içi yıkanacak ve çimento kalıp-kalmadığı kontrol edilecektir.
- 8) Anayolda max hız limiti 70 km/ saat'dir.
- 9) Ara yollarda max hız limiti 30 km / saat'tir.
- 10) Genel mikser temizliği formen gözetiminde yapılacaktır.
- 11) Formen ve mikser operatörü tarafından mikserin içi, betonun sertleşip kütle haline gelmemesi için kontrol edilecektir. Sertleşme varsa kapalı alanda çalışma formu düzenlenerek kazan içi temizlenecektir.